



! **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

! № 10-Р19

! от 19.03.10

Кому

! Сахзаводам имеющим фильтр-прессы РКФ140 ф. Путч

Тема

! **Замена фильтровального пакета плит**

⋮

Здравствуйте господа,

Всвязи с многочисленными запросами сахарных заводов, использующих фильтр-прессы РКФ140 фирмы Путч и высокой ценой оригинальных фильтровальных плит, наша компания разработала способ замены полного пакета фильтровальных плит для этих фильтров на плиты немецкого производства со стандартным дизайном и переходной плитой.

Для этого применяется стандартная конструкция немецких мембранных и камерных плит 1300x1300 с подачей суспензии также, через верхний коллектор выступающий за габарит плиты и отводом фильтрата через четыре угловых коллектора не выступающих за габариты плиты.

Для состыковки такого пакета плит с имеющимися металлоконструкциями фильтр-пресса применяется специально разработанная нами и производимая в Германии переходная головная плита со стороны подачи суспензии.

Этот метод требует замены полного пакета плит, поэтому, в случае необходимости ремонта плит, для оценки экономической целесообразности покупки плит у фирмы Путч, просим рассмотреть данное коммерческое предложение.

По возникающим вопросам просим обращаться к нам удобным для Вас способом.

С уважением  
Зам. директора

Моисеев А.В.

+38 0 (67) 570-34-32

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ** **СПЕЦИФИКАЦИЯ**! № 10-P19  
! от 19.03.10! Назначение Замена пакета плит фильтр-пресса РКФ140  
! Валюта евро  
предложения

П о з .	Раздел	Характеристики	Кол.	Цена без уч. НДС	Сумма	
1	<b>Оборудование</b>					
1	Плита мембранная	1300x1300, верхний коллектор подачи, 4 угловых коллектора отвода, с боковой поддержкой	шт	25	1 240.00	31 000.00
2	Плита камерная	1300x1300, верхний коллектор подачи, 4 угловых коллектора отвода, с боковой поддержкой	шт	24	416.00	9 984.00
3	Плита концевая камерная	1300x1300, верхний коллектор подачи, 4 угловых коллектора отвода, с боковой поддержкой	шт	1	560.00	560.00
4	Плита переходная головная камерная	специальная, 1300x1300, верхний коллектор подачи, 4 угловых коллектора отвода, с боковой поддержкой	шт	1	1 401.00	1 401.00
=	<b>Итого оборудование</b>					<b>42 945.00</b>
2	<b>Услуги и работы</b>					
1	Доставка	3.66 т.		1	620.00	620.00
2	Шефмонтаж и пусконаладка			1	1 240.00	1 240.00
=	<b>Итого услуги и работы</b>					<b>1 860.00</b>
=	<b>ИТОГО</b>					<b>44 805.00</b>
=	НДС					0.00
=	<b>ВСЕГО</b>					<b>44 805.00</b>

! Срок поставки, мес. 3

! Направление поставки Россия

! Условия поставки DDU-Заказчик

! Валюта платежа руб РФ  
Курс валюты платежа Официальный курс

Изменение цены В случае изменения курса валюты платежа к валюте предложения более чем на 3% - цены корректируются пропорционально изменению курса при выполнении платежей.

! Порядок оплаты **Смотри график платежей**

! Срок действия предложения 17.06.10

!

**! КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ГРАФИК ОПЛАТЫ**

№ 10-Р19

от 19.03.10

<u>П о з .</u>	<u>Срок платежа</u>	<u>Доля платежа, % базы расчета</u>	<u>База расчета платежа</u>
<b>1</b>	<b>Оплата оборудования</b>		
<b>1</b>	<b>После подписания контракта</b>	<b>50%</b>	<b>ИТОГО оборудование</b>
<b>2</b>	<b>Через 2 мес. после 1-го платежа</b>	<b>40%</b>	<b>ИТОГО оборудование</b>
<b>3</b>	<b>По готовности оборудования к поставке - перед поставкой</b>	<b>10%</b>	<b>ИТОГО оборудование</b>
<b>:</b>	<b><u>Итого за оборудование</u></b>	<b><u>100%</u></b>	

**!**